

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ สถานที่ก่อสร้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายบางหว้า หมู่ที่ 7 บ้านบางจันทร์ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่				
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ตัวอักษร	844,600	บาท		
3. ลักษณะงาน	(-แปดแสนสี่หมื่นสี่พันหกกร้อยบาทถ้วน-)				
	- งานกรูยทาง (ขนาดเบา)				1,750 ตร.ม.
	- งานซุ้หรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ผิว AC 5 ซม.)				1,750 ตร.ม.
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) คิวแน่น				87.5 ลบ.ม.
	- งานลาดยาง Prime Coat				1,750 ตร.ม.
	- งานผิวจราจร Asphaltic Concreat หนา 0.05 ม.				1,400 ตร.ม.
- งานตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร (ตีทึบ) สีเหลือง				35 ตร.ม.	
รายละเอียดตามรูปแบบและประมาณการตาม อบต.เชียรใหญ่ กำหนด					
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	25 กุมภาพันธ์ 2557				
เป็นเงิน	848,500	บาท			
ตัวอักษร	(-แปดแสนสี่หมื่นแปดพันห้ากร้อยบาทถ้วน-)				
5. วงเงินที่จัดซื้อ-จัดจ้าง					
เป็นเงิน	844,600	บาท			
ตัวอักษร	(-แปดแสนสี่หมื่นสี่พันหกกร้อยบาทถ้วน-)				
6. บัญชีประมาณการราคากลาง	6.1 แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง				
	6.2 ป.ร.5				
	6.3 ป.ร.4				
	6.4 ป.ร.2				
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	7.1 นายวิชัย สงาจิน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล				
	7.2 นายนิสสัย สุขขาว ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา				
	7.3 นายชนัด เพ็ชรคงทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา				



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ส่วนโยธา โทร/โทรสาร ๐-๗๕๗๖-๗๕๖๓-๔

ที่ นศ ๘๓๙๐๓/ ๕๔

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบางหัว หมู่ที่ ๗ บ้านบางจันทร์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการกำหนดราคากลางและเอกสารประกอบการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบางหัว หมู่ที่ ๗ บ้านบางจันทร์ โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม รูปแบบ อบต.เชียรใหญ่กำหนด ดังจ่ายไว้ ๘๔๔,๖๐๐ บาท นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคาโดยยึดหลักเกณฑ์การประมาณ ราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลางระดับอำเภอ ตลอดถึงราคาวัสดุของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ และค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง โดยปรากฏผลราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงิน -๘๔๔,๕๐๐- บาท (-แปดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

๓. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

๓.๑ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เห็นสมควรจัดซื้อ-จัดจ้าง ในราคาเพียง -๘๔๔,๖๐๐- บาท (-แปดแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน-) ตามงบประมาณที่ตั้งไว้

๓.๒ กำหนดงานจ้างแล้วเสร็จ ภายในเวลา ๓๐ วัน และยื่นราคาก่อสร้าง ๓๐ วัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายวิชัย สงอาจิน)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายนิสสัย สุขขาว)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชนัด เพ็ชรคงทอง)

(นายวิชัย สงอาจิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนสายบางหว้า รายละเอียดตามรูปแบบ อบต. เชียรใหญ่กำหนด

ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 350 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 7 บ้านบางจันทร์ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย $X F_N$	ราคาประเมิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	1,750.00	ตร.ม.	1.49	2,607.50	1.3574	2.02	3,539.42
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ผิว AC 5 ซม.)	1,750.00	ตร.ม.	9.62	16,835.00	1.3574	13.06	22,851.83
3	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) คิวแน่น	87.50	ลบ.ม.	570.20	49,892.50	1.3574	773.99	67,724.08
4	งานลาดยาง Prime Coat	1,750.00	ตร.ม.	37.66	65,905.00	1.3574	51.12	89,459.45
5	งานผิวจราจร Asphaltic Concreat หนา 0.05 ม	1,400.00	ตร.ม.	342.07	478,898.00	1.3574	464.33	650,056.15
6	งานตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร (ตีทึบ) สีเหลือง	35.00	ตร.ม.	250.00	8,750.00	1.3574	339.35	11,877.25
รวมราคาค่างานต้นทุน					622,888.00	1.3574	-	845,508.17
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00
	ราคางบประมาณ (บาท)	ป้าย	-	-	-	1.00	-	-
รวมเป็นเงินทั้งหมด								848,508.17
คิดเป็นราคากลางประมาณ (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)								848,500.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น และให้ยึดถือเป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายวิชัย สง่าจิน)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายนิสสัย สุขขาว)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชนัด เพ็ชรคงทอง)

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอยีรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 โครงการ ก่อสร้างถนนสายบางหว้า รายละเอียดตามรูปแบบ อบต. ยีรใหญ่กำหนด
 ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 350 เมตร
 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 7 บ้านบางจันท์ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอยีรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอยีรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	622,901.40	1.3574	845,526.35	
2	ประเภทงานชลประทาน				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				FACTOR F
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	ตามหนังสือ ที่ กค ที่ 0421.5/ว. 27
	<u>เงื่อนไข</u>				ลว. 4 เม.ย. 54
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				ตามหนังสือ ที่ กค
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				ที่ 0421.5/ว. 144
					ลว. 22 เม.ย. 56
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			848,526.35	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			848,500.00 บาท	
	ตัวอักษร			(-แปดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)	

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 1,400.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 606.07 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น และให้ยึดถือเป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวิชัย สงอาจิน)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิสสัย สุขขาว)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชนิด เพ็ชรคงทอง)

การประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนสายบางหว้า รายละเอียดตามรูปแบบ อบต. เชียรใหญ่กำหนด

ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 350 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 7 บ้านบางจันทร ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	1,750.00	ตร.ม.	1.49	2,607.50	2,607.50	
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ผิว AC 5 ซม.)	1,750.00	ตร.ม.	9.62	16,835.00	16,835.00	
3	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) คิวแน่น	87.50	ลบ.ม.	570.20	49,892.06	49,892.06	
4	งานลาดยาง Prime Coat	1,750.00	ตร.ม.	37.66	65,913.31	65,913.31	
5	งานผิวจราจร Asphaltic Concreat หนา 0.05 ม.	1,400.00	ตร.ม.	342.07	478,903.53	478,903.53	
6	งานตีเส้น				-	-	
	- แบ่งทิศทางจราจร (ตีทับ) สีเหลือง	35.00	ตร.ม.	250.00	8,750.00	8,750.00	
					-	-	
				925.96	-	-	
					-	-	
สรุป						622,901.40	

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนสายบางหว้า รายละเอียดตามรูปแบบ อบต. เชียรใหญ่กำหนด

ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 350 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 7 บ้านบางจันทร์ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนวัสดุ					หมายเหตุ
		ม ³	ม ²	ท่อน	หน่วย	กก.,ลิตร	
1	งานกรุยทาง (ขนาดเบา) 350x5		1,750.00				
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ผิว AC 5 ซม.) 350x5		1,750.00				
3	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) คิวแน่น 350x5x0.05	87.50					
4	งานลาดยาง Prime Coat 350x5		1,750.00				
5	งานผิวจราจร Asphaltic Concreat หนา 0.05 ม. 350x4		1,400.00				
6	งานตีเส้น - แบ่งทิศทางจราจร (ตีทึบ) สีเหลือง 0.10x350		35.00				
7	งานวางท่อระบายน้ำ - คสล. ปากล้นราง ชั้น 3 Ø 1.50						